

«Արմավիրի մարզ Ջրառատ համայնք»

Ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

Նախահաշիվ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ, միավ	Քանակ	հազ,դր	
				միավորի ընդհանուր արժեքը հազ,դր	ընդհանուր արժեքը հազ,դր
1	2	3	4	5	6
1	3-րդ կարգի հողի փորում խրամուղում էքսկավատորով 0,5խմ կողիցք	100 խմ	0,04		
1	3-րդ կարգի գրունտի փորում ձերքով փոստրակներում	խմ	25		
2	Միաձույլ բետոնյա կետային հիմքեր մինչև 3 խմ ծավալով B15 մկնիշի բետոնից	խմ	3,1		
3	Ներդիրների պատրաստում և տեղադրում մինչև 20 կգ քաշով	տն	0,2		
4	Հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	100 քմ	0,075		
5	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում և հարդեցում	խմ	4,2		
6	Տեղադրել պողպատյա էլ.եռակցված խողովակներ $\Phi=219$ վերգետնյա	մ	107		
7	Տեղադրել պողպատյա էլ.եռակցված խողովակներից $\Phi=159 \times 4,5$ մմ	մ	6		
8	Տեղադրել պողպատյա խողովակներ $\Phi=133 \times 4$ մմ	մ	2		
9	Կցաշորթերի միացում պողպատյա $\Phi=200$ մմ խողովակներին	հատ	8		
10	Կցաշորթերի միացում պողպատյա $\Phi=150$ մմ խողովակներին	հատ	4		
11	Կցաշորթերի միացում պողպատյա $\Phi=125$ մմ խողովակներին	հատ	2		
12	Տեղադրել կցաշորթային թուջե սողնակ $\Phi=200$ մմ	հատ	2		
13	Տեղադրել կցաշորթային թուջե սողնակ $\Phi=150$ մմ	հատ	2		
14	Տեղադրել կցաշորթային թուջե սողնակ $\Phi=125$ մմ	հատ	1		
15	Միացում գործող ջրագծին $\Phi=200$ մմ	տեղ	1		
16	Պողպատյա խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ	քմ	80,0		
17	Ջրագծի լվացում և քլորացում $\Phi=200$ մմ	կմ	0,112		
Ընդամենը					

վերադիր ծախսեր- 13,3%

ընդամենը

շահույթ- 1%

ընդամենը



